

**BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1214** /HVTC-QTTB&ĐTXD

Hà Nội, ngày **21** tháng **7** năm 2026

V/v mời báo giá để lập dự toán sửa chữa, lắp đặt đường ống thoát nước mái; sản xuất lắp dựng vách kính chống hắt nước sảnh tầng 2; sửa chữa gạch lát nền mái, mái tum thuộc công trình khối giảng đường A&B; C&D.

Kính gửi: Các quý đơn vị/cá nhân quan tâm

Học viện Tài chính kính mời các quý đơn vị/cá nhân quan tâm cung cấp báo giá dự toán chi phí xây dựng “Sửa chữa, lắp đặt đường ống thoát nước mái; sản xuất lắp dựng vách kính chống hắt nước sảnh tầng 2; sửa chữa gạch lát nền mái, mái tum thuộc công trình khối giảng đường A&B; C&D tại Cơ sở số 69 đường Đức Thắng, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội” với nội dung cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ và khối lượng dự kiến thực hiện, biểu mẫu báo giá theo *Phụ lục 01, 02* đính kèm Công văn này.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Học viện Tài chính
3. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2026
4. Thời gian nhận báo giá:
 - Đề nghị quý đơn vị, cá nhân (có đầy đủ tư cách pháp nhân hợp lệ theo quy định) nếu quan tâm xin gửi báo giá về Học viện Tài chính trước ngày 28/7/2026.
 - Địa chỉ nhận báo giá: Học viện Tài chính số 58, Lê Văn Hiến phường Đông Ngạc thành phố Hà Nội. Hình thức bằng đường bưu điện, Email hoặc gửi trực tiếp về phòng 205 nhà thư viện, Học viện Tài chính.
 - Quý đơn vị có nhu cầu đến khảo sát liên hệ ông Lại Văn Lương, kỹ sư ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng Học viện Tài chính, số điện thoại 0912.349.389.

Học viện Tài chính trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);
- Ban TCKT (phối hợp t/h);
- Lưu: VT, QTTB & ĐTXD (3b).

**TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN QTTB&ĐTXD**

PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hải Yến



Phụ lục 01

(Kèm theo Công văn số 1214 /HVTC-QTTB ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc Học viện Tài chính)

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

1. Lắp đặt một số ống thoát nước mưa D110 độc lập khỏi thoát nước các hành lang của tòa nhà của cả 4 khối giảng đường A&B; C&D đảm bảo đủ năng lực thoát hết nước nhanh cho mái. Hệ thống thoát nước cũ chỉ để thoát nước riêng của hành lang các tầng của tòa nhà.
2. Lắp đặt vách kính liên cửa mở hắt khung nhôm cùng màu tương đương với công trình vào ô thoáng phía hai bên sảnh tòa nhà (06 ô) đảm bảo chống tạt nước. Khi thời tiết mưa dông lớn sẽ đóng lại, và mở ra lấy gió thông thoáng khi cần thiết.
3. Sửa chữa, chống thấm, lát lại nền mới một số vị trí nền sàn mái bị hư hỏng.
4. Xử lý, sửa chữa một số vị trí trần thạch cao bị ngấm nước hư hỏng. 

AI
VI
TIN

Phụ lục 02**BIỂU MẪU KHỐI LƯỢNG BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số **1214** /HVTC-QTTB ngày **21** tháng **7** năm 2026 của Giám đốc Học viện Tài chính)

Kính gửi: Học viện Tài chính

- Công tyxin gửi đến quý đơn vị thông tin báo giá như sau:
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá
- Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí cần thiết khác có liên quan để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành
- Chi phí báo giá lập theo bảng sau đây:

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
	VÁCH NHÔM KÍNH TẦNG 2 GIẢNG ĐƯỜNG A&B; C&D				
1	Vách nhôm kính + cửa sổ mở chữ A nhôm hệ Xingfa màu vân gỗ dày >1,8mm kính an toàn 8.38mm	m2	13,7760		
2	Phụ kiện cửa sổ mở chữ A (bản lề , thanh chống, chốt khóa)	bộ	6,0		
	ỐNG THOÁT NƯỚC D110 MÁI GIẢNG ĐƯỜNG A&B; C&D				
3	Khoan rút lõi sàn bê tông dày 100mm đường kính D125mm (khoan rút, tẩy loe miệng ống)	lỗ	16,0		
4	Chèn vữa tự chảy không co ngót lỗ khoan	lỗ	16,0		
5	Lắp đặt quả cầu chắn rác D110mm bằng thép không rỉ	quả	16,0		
6	Cắt gạch chống nóng KT: 300x300mm tạo hố thu nước, chống thấm bề mặt bằng dung dịch chống thấm 2 thành phần GPS Coat 12	vị trí	16,0		
7	Cắt trần thạch cao hành lang lắp đặt ống	vị trí	16,0		
8	Vá trần thạch cao, sơn lại vị trí vá	vị trí	16,0		
9	Lắp đặt Chéch nhựa uPVC D110mm	cái	82,0		
10	Lắp đặt ống nhựa uPVC D110mm C2	100m	5,10		

11	Đai thép cố định ống vào tường D110	cái	320,0		
12	Lắp đặt côn thu uPVC D90/42	cái	16,0		
13	Lắp đặt ống nhựa uPVC D42mm C0	100m	0,080		
14	Lắp đặt cút nhựa uPVC D42	cái	16,0		
15	lắp dựng giáo ngoài phục vụ thi công (giáo tiếp, nhân công lắp dựng, tháo dỡ)	trục	16,0		
	SỬA CHỮA GẠCH PHÒNG RỘP SÀN MÁI, MÁI TUM				
16	Phá dỡ nền gạch đất nung	m2	96,50		
17	Phá lớp vữa láng nền gạch cũ	m2	96,50		
18	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng ...	m2	96,50		
19	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2cm, vữa XM M100, PCB30	m2	96,50		
20	Lát nền, sàn bằng gạch tiết diện <= 0,16m2, vữa XM M50, PCB30	m2	96,50		
21	Nhân công + bao tải dựng phế thải vận chuyển xuống đất	bao	500,0		
22	Vận chuyển phế thải đi đổ đúng nơi quy định bằng xe ô tô 2.5m3(tạm tính)	chuyến	2,0		

